

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 281,68 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт дороги к месту временного складирования ТБО с.Иглино, Иглинского р-на, РБ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Земляное полотно							
1	ЛС	Ремонт дороги к месту временного складирования ТБО с.Иглино, Иглинского р-на, РБ	203,53				203,53
		Итого по Главе 2. "Земляное полотно"	203,53				203,53
Глава 11. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	ПП РБ от 31.10.12г. №402	Строительный контроль-2,14%				4,36	4,36
		Итого по Главе 11. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				4,36	4,36
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	203,53			4,36	207,89
Дополнительные затраты в текущих ценах							
4	Пр. ГК РБ по Тр. и ДХ № 01-05/84 от 05.05.2015г. пп.1, 2	Ремонт дороги к месту временного складирования ТБО с.Иглино, Иглинского р-на, РБ (203 528 * 4,84 * 1,06 = 1 044 180,05 руб)	1044,18				1044,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Письмо МС и ЖКХ РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г Прил.4 п.30	Строительный контроль К=9,63 (4 360 * 9,63=41 986,80 руб.)				41,99	41,99
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"		1044,18			41,99	1086,17
Налоги и обязательные платежи							
7	МДС-81-35,2004г.	НДС-18%	187,95			7,56	195,51
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		187,95			7,56	195,51
	Всего по сводному расчету		1232,13			49,55	1281,68

Инженер - сметчик: _____ В.А.Рудковская
 (должность, подпись) расшифровка)

Ланд-СМЕТА
 ЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ



_____ 201 г.

_____ 201 г.

Ремонт дороги к месту временного складирования ТБО с.Иглино, Иглинского р-на, РБ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Ремонт дороги к месту временного складирования ТБО с.Иглино, Иглинского р-на, РБ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 203,528 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,453 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 103,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001г. в редакции 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕР01-01-031-01 <i>Приказ Минстроем России от 12.11.14 №103/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>НР (81 руб.); 95% от ФОТ СП (36 руб.); 50%*0,85 от ФОТ</i>	0,54	1348,91	1348,81 158,07	728		728 69			

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЕР01-01-100-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 (1000 м канала) НР (182 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,3	905,45 592,9	312,55 46,77	272	178	94 14	55	16,5
ЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (651 руб.): 95% от ФОТ СП (291 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1,05	4231,3 112,5	4111,05 540,36	4443	118	4317 567	11,41	11,98
ТССЦпг03-22-01-010 Тех часть Прил 1.1 п.8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 0,8 до 1,0 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1837,5 1050*1,75	1,58	1,58	2903		2903		
ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) НР (101 руб.): 95% от ФОТ СП (45 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1,05	524,85 35,99	481,11 64,83	551	38	505 68	3,65	3,83
ТЕР01-02-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см (4 прохода) (1000 м3 уплотненного грунта) НР (130 руб.): 95% от ФОТ СП (58 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1,05	961,84	961,84 130,12	1010		1010 137		
ТЕР01-02-001-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-05 (1000 м3 уплотненного грунта) (4-1=3 прохода ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1,05	363,39	363,39 44,49	382		382 47		

Д-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР30-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (100 м3 сборных конструкций) <i>НР (108 руб.): 110% от ФОТ СП (67 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	0,0216	21058,19 3060,74	13686,92 1499,75	455	66	296 32	273,28	5,9
9	ТССЦ-403-8367 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1) (шт.)	4	656,66		2627				
10	ТЕР30-07-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Укладка металлических водопропускных труб диаметром: 1 м (1 м трубы) <i>НР (334 руб.): 110% от ФОТ СП (207 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	20	261,4 13,88	23,02 1,29	5228	278	460 26	1,21	24,2
11	ТССЦ-103-0269 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм (м)	20	2772,12		55442				
12	ТЕР27-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных (Из бутового камня) (1000 м2 основания или покрытия) <i>НР (1135 руб.): 142% от ФОТ СП (645 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	0,9	3485,78 489,51	2952,17 398,16	3137	441	2657 358	46,18	41,56
13	ТССЦ-413-0224 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм (м3)	720	169,63		122134				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						199312	1119	13352 1334		103,97
Накладные расходы						2766				
Сметная прибыль						1450				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						199312	1119	13352 1334		103,97
Накладные расходы						2766				
Сметная прибыль						1450				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						9107				32,31
Перевозка грузов автотранспортом						2903				
Мосты и трубы						64467				30,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Автомобильные дороги					127051				41,56
	Итого					203528				103,97
	В том числе:									
	Материалы					184841				
	Машины и механизмы					13352				
	ФОТ					2453				
	Накладные расходы					2766				
	Сметная прибыль					1450				
	ВСЕГО по смете					203528				103,97

Инженер - сметчик: _____ В.А.Рудковская
(должность, подпись, расшифровка)